

**UNIVERSIDADE DO
PORTO**

REITORIA



arquivo
central

PASTA N.º 2279

FACULDADE DE ARQUITECTURA
ARRANJOS EXTERIORES

U. PORTO  **MEDIÇÕES - MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHO** arquivo
central

MAIO/96

MEDIÇÕES

U. PORTO

ac arquivo
central

FACULDADE DE ARQUITECTURA - ARRANJOS EXTERIORES

DESIGNAÇÃO	Quant.	Comprimento	Largura	Altura	Parciais	Totais
9.7 - Impermeabilização da Galeria Técnica Enterrada.						
9.7.1 - Impermeabilização das superfícies enterradas da galeria com tela de P.V.C. 20 V tunel, da Sika", incluindo remoção das telas envolventes, limpeza e regularização das superfícies a impermeabilizar, aplicação da tela, reposição e compactação das terras retiradas e todos os trabalhos inerentes à sua execução, de acordo com as indicações do projectista e o Caderno de Encargos.	1	14,20	10,00			
	1	2,20	11,00			
	1	1,10	5,00			
						171,70m2
9.12 - Canteiros e Jardins						
9.12.1 - Fornecimento e aplicação de sementeira composta de mistura de sementes de "Trifolium Repens V.Narra, Lolium Perenne e Festuca Rubra" com densidade de 70Kg/m2, incluindo todos os trabalhos inerentes previstos no Caderno de Encargos.						
Rampa K	1	23,50	4,50			
	1	27,50	6,50			
Rampa H 2	1	28,00	0,70			
	1	51,00	0,50			
Rampa C	1	31,00	0,50			
Corte 9	1	13,50	16,80			
	1	25,00	11,00			

FACULDADE DE ARQUITECTURA - ARRANJOS EXTERIORES

DESIGNAÇÃO	Quant.	Comprimento	Largura	Altura	Parciais	Totais
	1	28,00	3,00			
Rampa H2	1	29,00	3,50			
	1	22,00	5,50			
	1	5,00	2,00			
Junto ao Muro 2 C	1	22,00	6,50			
Junto ao Muro 2 B"	1	36,00	2,00			
	1/2	17,00	6,50			
	1	14,00	9,00			
	1	8,00	6,50			
	1	17,00	2,00			
Junto à Rampa E	1	12,00	11,00			
	1	12,00	9,00			
Ao Longo dos Edif.	1	31,50	2,00			
	1	11,00	7,50			
	1	13,00	4,00			
	1	6,00	1,00			
	1	57,00	6,00			
	1	15,00	7,50			
	1	14,00	5,50			
	1	12,50	5,00			
	1	10,00	1,00			
Ao Longo do Arruam.	1/2	36,00	20,00			
	1	14,00	7,00			
	1	20,00	2,30			
	1	75,00	9,50			
Entre Edifícios	1	17,00	5,50			
	1	15,00	5,50			
	1	16,60	5,50			
	1	18,00	7,50			4.303,65m2

MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHO

U. PORTO

ac arquivo
central

FACULDADE DE ARQUITECTURA - ARRANJOS EXTERIORES

DESIGNAÇÃO	Quant.	Custo Unitário	Parciais	Totais
RESUMO				
9.7 - IMPERMEABILIZAÇÃO DA GALERIA TÉCNICA ENTERRADA	1			
9.12 - CANTEIROS E JARDINS	1			

U. PORTO

arquivo
central

FACULDADE DE ARQUITECTURA - ARRANJOS EXTERIORES

DESIGNAÇÃO	Quant.	Custo Unitário	Parciais	Totais
<p>9.7 - Impermeabilização da Galeria Técnica Enterrada.</p> <p>9.7.1 - Impermeabilização das superfícies enterradas da galeria com tela de P.V.C. 20 V tunel, da Sika", incluindo remoção das telas envolventes, limpeza e regularização das superfícies a impermeabilizar, aplicação da tela, reposição e compactação das terras retiradas e todos os trabalhos inerentes à sua execução, de acordo com as indicações do projectista e o Caderno de Encargos.</p>	171,70m ²			
<p>9.12 - Canteiros e Jardins</p> <p>9.12.1 - Fornecimento e aplicação de sementeira composta de mistura de sementes de "Trifolium Repens V.Narra, Lolium Perenne e Festuca Rubra" com densidade de 70Kg/m², incluindo todos os trabalhos inerentes previstos no Caderno de Encargos.</p>	4.303,65m ²			